



Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

Tel./fax: 06-99-537-160
E-mail: pmhivatal@fertoszeplak.hu

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Szám: 42-11/2015/F.

Jegyzőkönyv

Készült: Fertőszéplak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2015. július 13.** napján megtartott **rendkívüli** üléséről.

Jelen vannak:

Kóbor Attila polgármester
Szalai Mihály alpolgármester
Fekete Tamás képviselő
Garabné Herbszt Anna képviselő
Hanzséros Béla képviselő
Hanzséros József képviselő
Kőő Lászlóné képviselő

Vezér Beáta jegyző

Kóbor Attila polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom a testület határozatképességét, mert a megválasztott 7 fő képviselő közül 7 fő képviselő jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítésére Szalai Mihály alpolgármestert és Kőő Lászlóné képviselőt kérem fel.

A jegyzőkönyv-hitelesítők a felkérést elfogadták.

Kóbor Attila polgármester: Aki a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét elfogadja, kérem, jelezze.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

71/2015. (VII. 13.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testület 2015. július 13. napján tartott üléséről készített jegyzőkönyv hitelesítésére Szalai Mihály alpolgármestert és Kőő Lászlóné képviselőt kéri fel.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Kóbor Attila polgármester: Amennyiben egyéb észrevétel nincs, a meghívóban szereplő napirendi pontokra teszrek javaslatot. Aki azzal egyetért, kérem, jelezze:

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

72/2015. (VII. 13.) képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok:

Nyilvános ülés:

1. Széchenyi kastély tetőfelújítása kivitelezőjének kiválasztása

Előadó: Kóbor Attila polgármester

2. Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók

Előadó: Kóbor Attila polgármester

1. napirendi pont

Széchenyi kastély tetőfelújítása kivitelezőjének kiválasztása

(Szóbeli előterjesztés)

Kóbor Attila: Döntést kell hoznunk, hogy a Széchenyi kastély tetőfelújításával melyik kivitelezőt bízzuk meg. Előzetesen Lendvay Tamás építészmérnök által elkészített terveket, valamint a tételes munkanem kiírásokat eljuttattuk az ajánlattevőkhöz. Három vállalkozást kerestünk meg. A FÉSZ RT-t az Origo-Sánta Építő Zrt-t valamint a Tetőpont Kft-t. A FÉSZ Rt e-mailben jelezte, hogy kapacitáshiány miatt nem kíván ajánlatot tenni.

A másik két vállalkozás ajánlatait elektronikusan átküldtem a képviselőtestület tagjainak is. A vállalkozások képviselőivel a kivitelezés helyszínén, valamint az ajánlattétel után a hivatalban is egyeztettem. A tárgyalások végén mindketten azonos árajánlatot tettek. Különbség, hogy Az Origo-Sánta Építő Zrt rövidebb határidővel vállalja a kivitelezést, valamint az árajánlatuk tartalmazza a műemlék épületek felelős műszaki vezetésére jogosult műszaki vezető díját is. Számomra a személyes tárgyalás során az Origo tűnt meggyőzőbbnek.

Fekete Tamás: Korábbi tapasztalataim alapján én is az Origo Zrt-t javaslom.

Szalai Mihály: Én is utána érdeklődtem a vállalkozásoknak. Én is az Origot javaslom.

Kóbor Attila: Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki egyetért azzal, hogy a Széchenyi kastély tetőfelújításának kivitelezésével az Origo-Sánta Építő Zrt-t bízzuk meg az árajánlatukban szereplő feltételekkel, kérem, jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

73/2015. (VII. 13.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széchényi kastély tetőfelújítási munkálataira az Origo-Sánta Építő Zrt (9400 Sopron, Győri út 32.) vállalkozóval köt szerződést. A szerződés alapját a vállalkozó által adott árajánlat képezi, amely alapján a beruházás költsége 14.500.000 Ft + áfa.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést az önkormányzat nevében aláírja.

Határidő: 2015. július 31.

Felelős: Kóbor Attila polgármester

2. napirendi pont**Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók**

(Szóbeli előterjesztés)

Kóbor Attila polgármester: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részéről dr. Széles Sándor kormány megbízott úr javaslatával élt az önkormányzat felé. A Képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét 2015. május 31-e helyett 2015. június 10-i hatálybalépéssel fogadta el, így az nem felelt meg az államháztartási törvény előírásainak. A javaslat arra irányul, hogy a következő időszakban a határidők betartására a Képviselő-testület kiemelt figyelmet fordítson. A javaslatot kézhezvételét követően felhívtam a hivatal és jegyző asszony figyelmét, hogy a határidőhöz kötött képviselő-testületi testületi döntések előkészítésére és a határidő előtt a testület elé történő terjesztésre kiemelt figyelmet fordítsanak. Amennyiben nincs más hozzászólás, a képviselő-testület ülését lezárom.

A jkv. lezárva.


Kóbor Attila
polgármester




Vezér Beáta
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:


Szalai Mihály
képviselő




Kőő Lászlóné
képviselő

Jelenléti ív

Készült: Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének **2015. július 13.** napján megtartott üléséről

Kóbor Attila polgármester

Szalai Mihály alpolgármester

Fekete Tamás képviselő

Garabné Herbszt Anna képviselő

Hanzséros Béla képviselő

Hanzséros József képviselő

Kőő Lászlóné képviselő

Vezér Beáta jegyző

The image shows a series of handwritten signatures in blue ink on a document with horizontal dotted lines. There are seven signatures in total, corresponding to the names listed on the left. The signatures are: Kóbor Attila, Szalai Mihály, Fekete Tamás, Garabné Herbszt Anna, Hanzséros Béla, Hanzséros József, and Kőő Lászlóné. The signature of Vezér Beáta is also present at the bottom.

1250



2015

Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

Tel./fax: 06-99-537-160
E-mail: polgarmester@fertoszeplak.hu

Fertőszéplak Polgármestere

Szám: 42-11/2015/F.

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom, amelyre tisztelettel **meghívom**.

Az ülés helye: Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal ülésterme
Az ülés ideje: **2015. július 13. (hétfő) 17.00**

Napirendi pontok:

Nyilvános ülés:

- 1. Széchenyi kastély tetőfelújítása kivitelezőjének kiválasztása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 2. Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók**
Előadó: Kóbor Attila polgármester

Megjelenésére számítok.

Fertőszéplak, 2015. július 10.

Tisztelettel:




Kóbor Attila
polgármester

Előterjesztések

Origo-Sánta Építő Zrt.

Név : Kóbor Attila Úr részére

Cím : Fertőszéplak Ön kormányzata

Kelt: 2015-06-19

Érvényesség: 60 nap

Projekt: Széchenyi Kastély

A munka leírása:
tetőhéjazat cseréje a kapcsolódó mellékmunkákkal

AJÁNLAT

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	7 915 632 Ft	6 850 500 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	7 915 632 Ft	6 850 500 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap	14 766 132 Ft	
2.2 Áfa	27,00%	3 986 856 Ft
3. A munka ára		18 752 988 Ft

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Mellékmunkák és hulladékkezelés	547 200 Ft	939 400 Ft
Ácsmunka	2 195 472 Ft	2 965 820 Ft
Tetőfedés	3 597 200 Ft	2 179 760 Ft
Bádogozás	1 575 760 Ft	765 520 Ft
Összesen:	7 915 632 Ft	6 850 500 Ft

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011-11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	1	db	19000	0	19 000 Ft	0 Ft
2	21-011-11.4	Építési szemét és göngyöleg konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	3	db	30000	0	90 000 Ft	0 Ft
3	21-011-11.4	Bontási törmelék felrakás- elszállítása 5km-en belül és elterítése Polgármester által kijelölt útszakaszokon- mellékutakon	30	m3	3600	0	108 000 Ft	0 Ft
4	37-000-1.2	Falazott kémény visszabontása	1	m3	0	23600	0 Ft	23 600 Ft
5	15-012-37	Kéményfalazó állvány	1	klt	2400	16600	2 400 Ft	16 600 Ft
6	37-001-1.2-0110001	Kémény visszafalazása	1	m3	33000	33000	33 000 Ft	33 000 Ft
7	31-051-6.2.1	Kéményfedő	1	db	10000	15000	10 000 Ft	15 000 Ft
8	33-091-8.3.1	Párkány kifalazása	30	m	1160	2540	34 800 Ft	76 200 Ft
9	15-012-23.2	Mobilállvány, védőtető irodának	1	klt	250000	450000	250 000 Ft	450 000 Ft
10	12-000	Autódaru / emelőgép	1	klt	0	280000	0 Ft	280 000 Ft
11	12-000	Mobil wc	1	klt	0	45000	0 Ft	45 000 Ft
12	12-000	Építési víz és villamos energia Megrendelő térítésmentesen biztosítja	0	klt	0	0	0 Ft	0 Ft
Munkanem összesen:							547 200 Ft	939 400 Ft

Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-000-2.1	Tetőlécezés bontása kettős cserépfedés alatt	872	m2	0	450	0 Ft	392 400 Ft
2	35-002-3-0 196001	Belső oldali párafékező/párazáró fólia terítése 15 cm-es átfedéssel LEIER párazáró tetőfólia (fehér, hálórősítésű) Cikkszám: HUTX5305	872	m2	441	220	384 552 Ft	191 840 Ft
3	35-003-1.2- 0410022	Tetőlécezés kettős hódfarkú cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 30x50 mm	872	m2	680	920	592 960 Ft	802 240 Ft
4	35-003-1.6	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése	872	m	130	220	113 360 Ft	191 840 Ft
5	35-003-3-0 410051	Gerincléc elhelyezése gerincléctartóra, taréjgerinc- és élgerincképzésnél Tetőléc 2-6.5 m hosszú 30/32x48/50 mm	70	m	380	650	26 600 Ft	45 500 Ft
6	35-080-4.2- 0310010	Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; szarufák Lucfenyő fűrészelt gerenda 100x150 mm-es tetősíkok kiegyenlítésével	11	fam3	98000	122000	1 078 000 Ft	1 342 000 Ft
Munkanem összesen:							2 195 472 Ft	2 965 820 Ft

Tetőfedés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	41-000-4	Cserépfedés bontása (bármely rendszerű)	872	m2	0	780	0 Ft	680 160 Ft
2	41-003-1.1. 1-0116204	Kettősfedés húzott égetett agyag tetőcserepekkel, műemléki kettős cserépfedés, 45° alatt CREATON Ambiente egyenesvágású kerámia hódfarkú Bécsi táska alapcserép 20×40 cm, natúrvörös	872	m2	3650	1450	3 182 800 Ft	1 264 400 Ft
3	41-003-29. 3-0115319	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, taréjgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcserép rögzítővel, gerincszellőző-szalaggal vagy fésűs gerincelemmel sajtolt sima gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia, 41x25/21,5 cm, engóbozott	70	m	3680	1600	257 600 Ft	112 000 Ft
4	41-003-119 .31.1-0115 048	Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél hófogók elhelyezése, fém hófogó, téglavörös	560	db	280	220	156 800 Ft	123 200 Ft
Munkanem összesen:							3 597 200 Ft	2 179 760 Ft

Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-000-7	Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig	7,5 m	0	1274	0 Ft	9 555 Ft
2	43-000-11	Tetőkibúvó ajtó vagy tetőablak bontása	11 db	0	936	0 Ft	10 296 Ft
3	43-002-1.1-0147123	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, Zambelli 33-as függőereszcsatorna, félkörszelvényű, horganyzott acéllemez	140 m	1680	1450	235 200 Ft	203 000 Ft
4	43-002-2.1-0147294	Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, külső sarokelem 33-as függő ereszcsatornához	2 db	4106	286	8 212 Ft	572 Ft
5	43-002-2.1-0148487	Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, beforrasztható betorkollócsok, 333/100 mm	11 db	2250	286	24 750 Ft	3 146 Ft
6	43-002-11.1-0147262	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezből Zambelli lefolyócső körszelvényű	83 m	1480	1350	122 840 Ft	112 050 Ft
7	43-002-12.1.1-0148602	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezből	11 db	2164	1144	23 804 Ft	12 584 Ft
8	43-002-12.1.1-0148653	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezből	11 db	3571	1144	39 281 Ft	12 584 Ft
9	43-003-1.1.1-0993106	Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, minősített ötvözt horganylemezből, 40 cm kiterített szélességig Ereszszegély horganyzott acéllemezből, Ksz: 33 cm	140 m	3394	1150	475 160 Ft	161 000 Ft
10	43-003-2.2.2-0993374	Oromszegély szerelése, horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességgel Ksz: 40 cm	24 m	3931	1300	94 344 Ft	31 200 Ft
		Kéményszegély szerelése	3,5 m	3931	1450	13 759 Ft	5 075 Ft
11	43-003-7.1.2.2-0144542	Hajlatbádogozás korcolt kivitelben, kiselemes vagy táblás tetőfedő rendszerhez, egyenes kivitelben, horganyzott acéllemezből, 66-80 cm kiterített szélességgel	7,5 m	2068	1820	15 510 Ft	13 650 Ft
12	43-004-1.1-0113810	Tetőkibúvó szerelése, horganyzott acéllemezből, keményhajlású tetőn Tetőkibúvó alumínium lemezből, kombinált	11 db	25200	4800	277 200 Ft	52 800 Ft
13	43-004-5-0990054	Villámhárító talp és hüvely szerelése Villámhárító talplemez hüvellyel, H 0,65 mm	28 db	1280	2288	35 840 Ft	64 064 Ft
14	43-090-4-0143002	Csatornatartó vagy csatornabilincs pótlása Csatornatartó függő ereszcsatornához, kör, 33 cm	160 db	840	312	134 400 Ft	49 920 Ft

Bádogozás

15	43-090-4-0	Csatornatartó vagy csatornabilincs pótlása	77 db	980	312	75 460 Ft	24 024 Ft
	143052	Csavaros csőbilincs, kör, 10 jelű, 33 cm kit.szél.					

Munkanem összesen:

1 575 760 Ft

765 520 Ft

TETŐPONT A TETŐÉPÍTŐ

TETŐPONT PLUSZ Kft.

9371 Vitnyéd, Pávilon sor 6

Tel.: +36 20/330-92-72

Adósz.: 12651768-2-08

Páter Szergiusz Alapítvány

9436 Fertőszéplak, Szent Imre u. 34.

Építés helye:

9436 Fertőszéplak, Hősök tere

A munka leírása:

Fertőszéplaki volt Széchenyi kastély
tetőszerkezetének felújítása.

Kelt: 2015.06.25.

Szám : 123/2015

KSH besorolás: 4522

Teljesítés: 2015. év

Készítette : Krisztin Ida

Készült:

Felmérés alapján

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	7.655.835	7.313.864
1.1 Közvetlen önköltség összesen	7.655.835	7.313.864
2.1 ÁFA vetítési alap	14.969.699	
2.2 Áfa 27.00%	4.041.819	
3. A munka ára	19.011.518	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
15 Zsaluzás és állványozás	316.183	255.398
21 Irtás, föld- és sziklamunka	0	90.000
33 Falazás és egyéb kőművesmunka	29.050	76.700
35 Ácsmunka	2.255.371	3.279.195
37 Égéstermék-elvezető rendszerek	64.568	121.745
41 Tetőfedés	3.800.151	2.885.375
43 Bádogozás	1.190.512	605.451
I. Fejezet munkanemei összesen	7.655.835	7.313.864

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-012-021.2-0023003 (26) ÖN Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,01-12,00 m munkapadló magasság között KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,01-12,00 m munkapadló magasság között 412 m2	762	572	313.944	235.664
2	15-012-037 (58) ÖN Kéményfalazó állvány készítése ferde tetőn, pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 5 m ² /db munkaszint felületig 1 db	2.239	19.734	2.239	19.734
Munkanem összesen:				316.183	255.398

21. Irtás, föld- és sziklamunka**2/10. oldal**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-011-011.4 (24) Építési törmelék elszállítása, lerakása önkormányzaqti területen. 12 egys.	0	7.500	0	90.000
	Munkanem összesen:			0	90.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	33-091-008.3.1-1110002 (13) Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, kifalazások párkány kifalazás javítása két sor téglából Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc 25 m	1.162	3.068	29.050	76.700
Munkanem összesen:				29.050	76.700

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	35-000-001.1 (1) Tetősíkok kiegyengetése 915 m2	124	464	113.460	424.560
2	35-000-002.1 (3) Tetőlécezés bontása bármely kettős cserépfedés alatt 915 m2	0	586	0	536.190
3	35-002-004.2-0116603 (15) ÖN Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) ragasztóval vagy ragasztószalaggal folytonosítva CREATON UNO feszített fóliás alátéthéjazat 75m2/tekercs 915 m2	365	208	333.975	190.320
4	35-003-001.2-0410022 (2) ÖN Tetőlécezés kettős hódfarkú cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 24x50 mm 915 m2	712	910	651.480	832.650
5	35-003-001.6 (6) ÖN Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése 964 m	124	208	119.536	200.512
6	35-003-003-0410051 (13) ÖN Gerincléc elhelyezése gerincléctartóra, taréjgerinc- és élgerincképzésnél Tetőléc 2-6.5 m hosszú 30/32x48/50 mm 77,1 m	378	650	29.144	50.115
7	35-004-001.5 (5) Deszkázás oromdeszka 15 cm szélességig 27 m	826	1.014	22.302	27.378
8	35-080-003.2-0680041 (6) ÖN Kötőgerendák cseréje, szabadonálló Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o. 3 fam3	94.134	99.868	282.402	299.604

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
9	35-080-004.1-0680041 (7) ÖN Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; szelemenek, székoszlopok, váltó- és fiókgerendák Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o. 5 fam3	84.134	85.978	420.670	429.890
10	35-080-004.2-0680041 (8) ÖN Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; szarufák Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o. 3 fam3	94.134	95.992	282.402	287.976
Munkanem összesen:				2.255.371	3.279.195

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	37-000-001.2 (2) ÖN Kémények bontása, tetőn kívül 1,81 m ³	0	27.976	0	50.637
2	37-001-001.2-1110002 (2) ÖN Falazott kéménypillér kályhafűtéshez, kisméretű téglából, 750 cm ² kürtő belméretig, falazó, meszes cementhabarcsba falazva, tetőn kívül, hézagolva Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm l.o. M 5 (Hf50-cm) falazó, meszes cementhabarcs 1,81 m ³	35.673	39.286	64.568	71.108
Munkanem összesen:				64.568	121.745

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	41-000-004 (4) ÖN Cserépfedés bontása (bármely rendszerű) 915 m2	0	780	0	713.700
2	41-003-001.1.1-0116204 (1) ÖN Kettősfedés húzott égetett agyag tetőcserepekkel, műemléki kettős cserépfedés, 45° alatt CREATON Ambiente egyenesvágású kerámia hódfarkú Bécsi táska alapcserép 20×40 cm, natúrvörös 915 m2	3.130	1.552	2.863.950	1.420.080
3	41-003-019.1-0116405 (23) ÖN Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép fedéseknél ereszcserép elhelyezése CREATON kerámia hódfarkú ereszcserép 20×28 cm, natúrvörös 136 m	715	650	97.240	88.400
4	41-003-019.3.1-0116422 (25) ÖN Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép fedéseknél taréjgerinc-készítés, elhelyezés kettősfedésnél CREATON kerámia hódfarkú szellőző taréjcserép (szellőző keresztmetszet 10 cm ²) 18×26 cm, natúrvörös 61,8 m	1.477	650	91.279	40.170
5	41-003-019.3.2-0116407 (26) ÖN Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép fedéseknél taréjgerinc-készítés, kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, száraz kúpelemmel, gerincszellőző-szalaggal vagy kúpalátéttel CREATON kerámia hódfarkú/hornyolt/Hargita kúpcserép (típusok: BZ, BM, BG, BMZ) natúrvörös 65,1 m	4.438	650	288.914	42.315
6	41-003-019.12-0116711 (92) ÖN Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép fedéseknél élgerincnél kezdő gerincserép vagy taréjgerincnél kezdő gerincelem elhelyezése CREATON kerámia kezdőkúp kagylóformájú, minden termékhez, NUANCE ® engóbozott 1 db	2.520	208	2.520	208

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	41-003-019.13-0116700 (93) ÖN Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép fedéseknél élgerinc és taréjgerinc csatlakozásnál 3 tengelyű elosztókúp elhelyezése CREATON elosztókúp, 3 tengelyű natúrvörös, minden cseréptípus 1 db	9.834	208	9.834	208
8	41-003-019.21.1.1-0116425 (31) ÖN Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép fedéseknél szellőztetés, szellőzőcserép-garnitúra elhelyezése tetőfelületen, kettősfedéshez CREATON kerámia hódfarkú szellőző alapcserép (szellőző keresztmetszet 10 cm ²) 18×38 cm, natúrvörös 145 db	1.135	208	164.575	30.160
9	41-003-019.21.2-0117070 (33) ÖN Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép fedéseknél szellőztetés, szellőzőelem, szellőzőszalag vagy lezárófésű elhelyezése CREATON szellőző szalag, 5 m minden színben 136 m	343	104	46.648	14.144
10	41-003-019.32-0116556 (35) Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép fedéseknél hófogó elhelyezése tetőfelületen 5db/ ereszf. 680 db	150	182	102.000	123.760
11	41-090-009 (79) ÖN Ideiglenes ponyvatakarás 915 m ²	69	442	63.135	404.430
12	41-003-019.3.2-0116407 (26) Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép fedéseknél élgerinc-készítés, kúpcseréppel, kúpcserépprögzítővel, száraz kúpelemmel, gerincszellőző-szalaggal vagy kúpalátéttel CREATON kerámia hódfarkú/hornyolt/Hargita kúpcserép (típusok: BZ, BM, BG, BMZ) natúrvörös 12 m	5.838	650	70.056	7.800
Munkanem összesen:				3.800.151	2.885.375

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	43-000-008 (8) ÖN Falfedések egy vagy két vízorros, hajlatbádого bontása, 100 cm kiterített szélességig 7,3 m	0	832	0	6.074
2	43-000-011 (11) ÖN Tetőkibúvó ajtó vagy tetőablak bontása 11 db	0	936	0	10.296
3	43-002-001.7-0411343 (7) ÖN Függőereszcsatorna szerelése, félkör szelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezéből ZAMBELLI függőereszcsatorna, félkör szelvényű, külső peremes horganyzott acél, Ksz: 40 cm, Cikkszám: 2114006 136 m	2.467	1.210	335.512	164.560
4	43-002-011.6-0411392 (27) ÖN Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezéből ZAMBELLI lefolyócső kör szelvényű, Ø120 mm horganyzott acél, belső korc, Cikkszám: 2114716 53 m	2.498	1.274	132.394	67.522
5	43-003-001.1.3.1-0993005 (7) ÖN Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezéből, 40 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 201-250 mm 136 m	1.731	1.040	235.416	141.440
6	43-003-002.3.2-0993008 (18) ÖN Oromszegély szerelése, horganyzott acéllemezéből, 40 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 351-400 mm 27 m	3.360	2.066	90.720	55.782

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	43-003-005.1.3.2-0993008 (59) ÖN Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezről, 40 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 351-400 mm 1,3 m	4.650	3.380	6.045	4.394
8	43-003-006.3.1-0993002 (70) ÖN Viharléc szerelés, horganyzott acéllemezről, 10 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 51-100 mm 1,3 m	624	1.040	811	1.352
9	43-003-007.1.3.2-0993014 (78) Hajlatbádогоzás korcolt kivitelben, kiselemes vagy táblás tetőfedő rendszerhez, egyenés kivitelben, horganyzott acéllemezről, 66-80 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 651-700 mm 7,3 m	3.252	2.820	23.740	20.586
10	43-004-001.1-0113800 (1) Tetőkibúvó szerelése keményhéjalású tetőn 11 db	25.050	9.468	275.550	104.148
11	43-004-005-0990054 (5) Villámhárító rendszer szerelése 93,6 m	965	313	90.324	29.297
Munkanem összesen:				1.190.512	605.451